


基礎梁リスト

符号	FG1	FG1A	FG1B	FG2	FG2A	FG2B	FG3		FG4	FG4A	FG5	FG6	FG6A	FG7	FG8		FG9
位置	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	SX6端	中央・SX7端	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	SX1,7端・中央	SX2,6端	全断面
B1SL 断面																	
上端筋	8/2 - D35	9/9/8 - D35	9/6 - D35	8/2 - D35	9/9/8 - D35	6/5 - D35	8 - D35	8/8 - D35	8/3 - D35	8/3 - D35	6/5 - D35	5/1 - D35	5/5/5 - D35	6/6/5 - D35	6/6 - D35	6 - D35	5/3 - D35
下端筋	7/2 - D35	8/8 - D35	8/8/2 - D35	7/2 - D35	8/8 - D35	6/5 - D35	7 - D35	7/7 - D35	7/3 - D35	7/3 - D35	5/5/1 - D35	5/1 - D35	5/5/5 - D35	6/6/2 - D35	5/4 - D35	5 - D35	5/3 - D35
STP	5 - D13 @150	7 - TA13 @150	6 - D16 @150	5 - D13 @150	7 - TA13 @150	5 - D13 @150	6 - D16 @150		4 - D13 @150	4 - D13 @150	5 - D13 @150	4 - D13 @150	5 - D16 @150	6 - D16 @150	5 - D13 @150		5 - D16 @150
腹筋	10 - D10	10 - D10	10 - D10	10 - D10	10 - D10	10 - D10	10 - D10		10 - D10	8 - D10	10 - D10	10 - D10	10 - D10	10 - D10	10 - D10		10 - D10

符号	FB1	FB2	FCG1		FCG2	FCG3
位置	全断面	全断面	元端・中央	先端	全断面	全断面
B1SL 断面						
上端筋	3 - D22	6 - D29	5/2 - D35	5 - D35	6 - D35	8 - D35
下端筋	3 - D22	6/6 - D29	5 - D35	5 - D35	6 - D35	8 - D35
STP	2 - D13 @150	4 - D13 @150	3 - D13 @150		3 - D13 @150	3 - D13 @150
腹筋	10 - D10	10 - D10	6 - D10		10 - D10	10 - D10


基礎梁（一般部）主筋要領図

- ・上端一段筋は在来定着とし、下端筋位置まで曲げ下げる
- ・上端二段筋、および下端筋は機械式定着とする
- ・上端一段筋、および下端筋は柱面位置を超えて突出し、基礎面まで延長する
- ・水平投影長さは0.75D以上とすること




基礎梁（偏心基礎部）主筋要領図

- ・上端一段筋は在来定着とし、下端筋位置まで曲げ下げる
- ・上端二段筋、および下端筋は機械式定着とする
- ・下端二段筋は柱面位置を超えて突出し、基礎面まで延長させる
- ・水平投影長さは0.75D以上とすること




基礎梁（片持梁付）主筋要領図

- ・片持梁の配筋は基礎梁の通し筋とし、上端一段筋先端部は下端筋位置まで曲げ下げる
- ・上端二段筋、および下端筋二段筋は機械式定着とする
- ・下端二段筋は柱面位置を超えて突出し、基礎面まで延長させる
- ・水平投影長さは0.75D以上とすること




耐震壁付梁 主筋要領図

- ・上端筋、下端筋共、機械式定着とすること
- ・下端筋は柱面位置を超えて突出し、基礎面まで延長する
- ・水平投影長さは0.75D以上とすること




基礎片持梁先端曲げ下げ部 小口補強筋要領

- ・基礎片持梁先端部にて上端主筋の曲げ下げを行う場合、小口補強筋を配筋する
- ・小口補強筋は腹筋位置、また上下主筋位置に配筋を行い、STP内に20d定着を行う




基礎梁（片持梁付）主筋要領図

- ・上端筋は機械式定着とし、柱梁接合部内に定着する
- ・片持梁上端筋は柱内へL2定着（直線定着可）とし、一段筋先端は下端筋位置まで曲げ下げる
- ・水平投影長さは0.75D以上とすること




梁・梁定着要領図




特記なき限り下記による

- 1) 巾止筋はD10@1000以内とする
- 2) スリブ補強筋は、タイヤレンNSとする
- 3) 中子STPは上下180°フックとする
- 4) 梁主筋は、機械式定着とする
(耐震壁付き梁以外の上端1段筋、仕口補強内および梁内の定着部を除く)
- 5) STP幅の加工について

a)一般部分



b)柱面＝梁面の場合



	d (mm)
一般	110(100)

	d (mm)
一般	150(140)

c)柱面＝両側梁面の場合




※()内は機械式継手部を示す

	d (mm)
一般	190(180)


- 6) 一段筋と二段筋あきの許容値は、1.5D+10mm (D:主筋径) とする
ただし、直交する梁の主筋径が異なる場合は太い方の主筋径としてよい
- 7) 基礎梁主筋は機械式継手とし、機械式継手範囲のSTP配筋は下記による

<機械式継手範囲>
STP径 ワンサイズダウン
STPピッチ 1/2




※機械式継手外径及び長さは標準図参照

- 8) A方向とB方向の梁天端および下端が同じ場合の
梁主筋の位置は、A方向主筋がB方向主筋の外側とする



※()内は機械式継手部を示す

- 9) カットオフ長は下図とする (Ld: カットオフ長さ)
・端部本数が中央本数より多い場合



- 10) TAは高強度せん断補強筋：パワーリング685(SPR685)を示す

確認	設計図書の法適合確認	改訂日付	説明	改訂日付	説明	備考	矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 愛知県知事登録 (い-3) 第1618号 一般建築士大臣登録 第256203号 平山 政雄					工事名称	設計No.	図面No.
	【構造関係規定に適合することを確認】	26.01.19	実施設計図書									(仮称) 愛知県名古屋市中昭和区山手通四丁目計画	221098	S-1006
	構造設計一級建築士 文付 第2007号 梶原 卓行	26.04.21	第1回修正図書									図面名称	発行日	
												縮尺	26.04.21	
												A3=1/100		

小梁リスト

特記無き限り、
1. 巾止筋は、D10@1000以内とする
2. スリーブ補強筋は、ダイヤレンSを使用すること

符号	B1	B1A		B2	B3	B4	B5	WCB1		WCB1A	WCB2		WCB2A		WCB2B		CG1	CG1A	CG2		CG2A	
位置	全断面	SX2端	中央・終端	全断面	全断面	全断面	全断面	元端	先端	全断面	元端	先端	元端	先端	元端	先端	全断面	全断面	元端	先端	元端	先端
断面																						
上端筋	4 - D22	4/2 - D22	4 - D22	3 - D22	3 - D22	5 - D22	3 - D22	2/2 - D16	2 - D16	2 - D16	2/2 - D19	2 - D19	2/2 - D22	2 - D22	2/2 - D22	2 - D22	4 - D35	5 - D25	5/3 - D25	5 - D25	5/3 - D25	5 - D25
下端筋	4 - D22	4 - D22	4 - D22	3 - D22	3 - D22	5 - D22	3 - D22	2 - D16	2 - D16	2 - D16	2 - D19	2 - D19	2 - D22	2 - D22	2 - D22	2 - D22	4 - D35	5 - D25	5 - D25	5 - D25	5 - D25	5 - D25
STP	2 - D10 @150	2 - D10 @150		2 - D10 @200	2 - D10 @200	2 - D13 @200	2 - D10 @200	2 - D10 @200		2 - D10 @200	2 - D10 @200		2 - D10 @200		2 - D10 @200		2 - D13 @200	2 - D13 @200	2 - D13 @200		2 - D13 @200	
腹筋	2 - D10	2 - D10		2 - D10	2 - D10	2 - D10	2 - D10	2 - D10		2 - D10	2 - D10		2 - D10		2 - D10		2 - D10	2 - D10	2 - D10		2 - D10	

壁リスト

特記なき限り、
1. 巾止筋はD10@1000以内とする

水平断面図	符号	壁厚	タイプ	主筋		開口補強筋			備考
				縦筋	横筋	縦筋	横筋	斜筋	
	EW18	180	C	D10@150	D10@100				
	EW18A	180	C	D10@150	D10@150				
	EW20	200	C	D13@200	D13@150				
	EW20A	200	C	D13@200	D13@200				
	EW20B	200	C	D13@200	D13@100				
	EW22	220	C	D13@200	D13@100				
	EW22A	220	C	D13@200	D13@200				
	EW25	250	C	D13@200	D13@100				
	EW25A	250	C	D13@200	D13@150				
	EW30	300	C	D13@100	D16@100				
	KW25	250	C	D13@200	D13@100				横筋はフープ形状とする
	FW18	180	D	D13@200	D10@125				
	FW25	250	D	D13@100	D13@150				
	FW25A	250	D	D13@100	D13@100				
	W16	160	C	D10@200	D10@200				
	W18	180	C	D10@150	D10@150	2-D13	2-D13	2-D13	
	W20	200	C	D10@150	D10@150	2-D13	2-D13	2-D13	
	W30	300	C	D16@150	D13@100				
	W30A	300	C	D19@150	D13@100				配筋は雑詳細図による
	W30B	300	C	D19@150	D13@100				配筋は雑詳細図による
									配筋は雑詳細図による

スラブリスト

符号	スラブ厚 (mm)	位置	主筋方向	配力筋方向	備考 (L: 許容寸法)
S1	180	上端筋	D10D13@200	D10@200	
		下端筋	D10@200	D10@200	
S2	180	上端筋	D13@200	D10D13@200	
		下端筋	D10D13@200	D10@200	
S3	200	上端筋	D13@200	D10@200	
		下端筋	D10@200	D10@200	
S4	250	上端筋	D16@100	D13@150	
		下端筋	D16@100	D13@150	
S5	250	上端筋	D13@100	D13@100	
		下端筋	D13@100	D13@100	
S6	250	上端筋	D13@150	D13@150	
		下端筋	D13@150	D13@150	
S7	250	上端筋	D13@100	D13@150	
		下端筋	D13@100	D13@150	
		上端筋			
		下端筋			
CS1	210～180	上端筋	D13@200	D10@200	先端溝下スラブ厚130mm以上とする L=1600mm
		下端筋	D10@200	D10@200	
CS1A	210～180	上端筋	D13@100	D10@200	先端溝下スラブ厚130mm以上とする L=1350mm
		下端筋	D10@100	D10@200	
CS2	210～180	上端筋	D13@100	D10@200	先端溝下スラブ厚130mm以上とする L=1950mm
		下端筋	D10@100	D10@200	
CS3	210～180	上端筋	D13@100	D10@200	先端溝下スラブ厚130mm以上とする L=1100mm
		下端筋	D10@100	D10@200	
CS4	250～250	上端筋	D13@100	D13@200	L=1200mm
		下端筋	D13@100	D13@200	
CS5	150～150	上端筋	D10@200	D10@200	シングル配筋とする L=600mm
		下端筋	D10@200	D10@200	
CS6	250～250	上端筋	D16@150	D13@150	L=2000mm
		下端筋	D13@150	D13@150	
CS7	200～200	上端筋	D13@150	D10@200	L=1200mm
		下端筋	D10@150	D10@200	
CS8	250～250	上端筋	D13@100	D13@150	L=1200mm
		下端筋	D13@100	D13@150	
		上端筋			
		下端筋			
		上端筋			
		下端筋			
		上端筋			
		下端筋			

開口補強筋要領

・開口補強はトータル本数n本で示す。
・耐震壁に誘発目地を設ける場合は、開口補強筋を切断してはならない。

壁端部補強筋

特記なき限り、1.階段壁 (KW25) の端部補強筋は基礎梁底まで定着させる

全階共通		
W16,W17,W18	2-D13	4-D13
W20	2-D16	4-D16
KW25	4-D16	-
断面		

基礎梁天端増打内耐震壁配筋要領

※壁リスト中のKW25及びW30A,W30Bの横筋は構造躯体天端から配筋すること (増打内にも横筋を配筋する)

矢作建設工業株式会社一級建築士事務所

愛知県知事登録 (い-3) 第1618号 一般建築士大臣登録 第256203号 平山 政雄

承認1 承認2 承認3 担当 製図

平山 野田 梶原 菅沼田 藤井

工事名称 (仮称) 愛知県名古屋市中昭和区山手通四丁目計画

図面名称 【S棟】小梁・片持梁・床・壁リスト

設計No. 221098

発行日 26.04.21

縮尺 A3=1/100

図面No. S-1406